GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda.
Secretaría de Obras Públicas.
Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA TIERRA Y VIVIENDA FOLIO Nº 6

380/2

OBRA: "READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI" SALTA- CAPITAL-

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO: La obra consiste en la construcción del Cerramiento Perimetral del predio, de la Caminaría interna, Estructura Metálica del Tanque de Agua, Carteleria y equipamiento urbano, Juegos Infantiles, Refacción de Canchas Multifunción – Estacionamiento e Instalación Eléctrica en General, en el Estadio Delmi de la Ciudad de Salta.

2.- UBICACIÓN: La Obra se realizará en el predio del Estadio Delmi de la Ciudad de Salta.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra se ejecutará según métodos constructivos tradicionales, debiéndose ejecutar los ítems detallados a continuación sin perjuicio de la obligación de la Contratista de ejecutar aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

NOTA: *El oferente, al realizar la oferta, admite conocer en su totalidad las condiciones de trabajo en que se realizará la obra a contratar, no pudiendo en ningún caso aducir posteriormente desconocimiento o cualquier otro tipo de situación que implique adicionales o demoras en la normal marcha de los trabajos, lo mismo respecto de la seguridad de los materiales y herramientas que ocupe y/o utilice en el desarrollo de las tareas.*

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI – CERCADO PERIMETRAL, CAMINERIA INTERNA, CANCHAS MULTIFUNCION – ESTACIONAMIENTO E INST. ELECTRICA EN GRAL

GABRIELA SILVINA REALES
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
TIERRA Y VIVIENDA

TAREAS A REALIZAR

TAREAS PRELIMINARES
Proyecto ejecutivo
Replanteo

DEMOLICIONES
Demolición de cominería y retiro de escombros
Demolición de cercado perimetral

MOVIMIENTO DE SUELO
Excavaciones a mano para dado de Hº (0.40x0.40)
Excavaciones a mano para tabique de Hº Aº
Excavaciones de zanjas a mano para vigas y cimientos
Excavaciones de bases
Excavaciones a mano y retiro de suelos
Relleno y compactación de suelo
Excavaciones de dados para compactación de terreno

FUNDACIONES
Hormigón para dado
Hormigón para tabique
HºAº para bases aisladas
Cimiento corrido de hormigón ciclópeo
Hº Aº para vigas de fundación
Dado de piedra bola (40x40x40)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA TIERRA Y VIVIENDA – PROVINCIA DE SALTA

Arq. ERICA LLANOS DIAZ
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASCO HISTÓRICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. GABRIELA E. DAPENA
DIRECTORA
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASCO HISTÓRICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN Nº 59

ESTRUCTURA RESISTENTE
Columnas de encadenado
Viga de encadenado
Columnas resistentes HºAº
Losa maciza HºAº

CERRAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR
Mampostería ladr. Cer. Hueco 18x18x30
Rejas metalicas

AISLACIONES
Capa aisladora de concreto e hidrófugo

REVOQUES
Exterior a la cal grueso y fino terminado al fieltro

PISOS
Vereda de hºaº fratazada e=15 cm (camineria interna)
Contrapiso armado s/T.N. (esp.=10 cm)
Junta de dilatación cada 2.5 mts.

CARPINTERIA
Portón metálico 4.50x2.50.
Portón de acc. Vehicular a predio de 8.00x2.50 mts.

PINTURAS
Al látex en muros exteriores (muro entre confitería y baños)
Esmalte sintético en reja y carpintería metálica

VARIOS
Bancos
Basureros
Parquizacion en general
Estructura p/pantalla + sonido de pantalla

INSTALACION ELECTRICA
Instalación eléctrica en general + artefactos de iluminación

INSTALACION SANITARIA
Instalación sanitaria general + provisión de agua+ pluviales + artefactos

READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI – ESTRUCTURA METALICA EN TANQUE DE AGUA

TAREAS PRELIMINARES
Replanteo

ESTRUCTURA METALICA
Caño estructural metálico rectangular 4"x2" para armado de estructura sobre tanque de agua
Hierros en angulo 4" x 4" en estructura de tanque de agua

VARIOS
Letras Corpóreas de Acero Inoxidable "POLIDEPORTIVO" y "DELMI"
Antioxido y Esmalte sintético para estructura metálica

READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI – CARTEL "SALTA" CON LETRAS METALICAS

TAREAS PRELIMINARES
Replanteo

MOVIMIENTO DE SUELO
Excavaciones a mano y retiro de suelos (50 cm.)

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GABRIELA SILVINA REALES
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA TIERRA Y VIVIENDAS - PROVINCIA DE SALTA -

Ing. GABRIELA E. DAPENA
DIRECTORA
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASCO HISTÓRICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. ERICA LLANOS DIAZ
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASCO HISTÓRICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

59

Relleno y compactación de suelo

FUNDACIONES
Platea de Hormigón Armado
Viga de Fundación de Hormigón Armado

ESTRUCTURA METALICA
Caño estructural metálico rectangular 3" x 3" para armado de estructura de letras
Metal desplegado soldada a bastidor (Ø6)
Perfil IPN Nº10 + Planchuelas metálica en base de letras con anclaje a platea

REVESTIMIENTO
Revestimiento de Hormigón Proyectado

READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI – JUEGOS INFANTILES

TAREAS PRELIMINARES
Replanteo

PISOS
Contrapiso armado s/T.N. (esp.=10 cm)
Carpeta fratazada (esp.=3 cm)
Junta de dilatación cada 2.5 mts.

VARIOS
Juegos infantiles de metal-madera + juegos integradores

READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI – LIMPIEZA GRAL. DE OBRA

LIMPIEZA GRAL DE OBRA
Limpieza final de obra

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GABRIELA SILVINA REYES
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Art. Nº 13 Ley 8072

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por Ajuste Alzado

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 120 (ciento veinte) días corridos.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.904.287,14 (pesos cuarenta millones novecientos cuatro mil doscientos ochenta y siete con 14/100).

Salta, 04 de Abril del 2.019

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA TIERRA Y VIVIENDAS - PROVINCIA DE SALTA -

Arq. ERICA LLANOS DIAZ
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASCO HISTÓRICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. GABRIELA E. DAPENA
DIRECTORA
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASCO HISTÓRICOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS