

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 1/20
(CON CONSULTA)**

REF: 321-97990/2017-5 – Licitación Pública N° 03/2020 – Resolución N° 10/20. -----
Obra: OBRAS SECTORES VARIOS HOSPITAL J.D. PERÓN – TARTAGAL – DPTO. SAN MARTÍN

Salta, 11 de diciembre de 2020

Se emite la presente circular con consulta, en relación a la contratación de referencia, a los fines de aclarar disposiciones contenidas en distintas partes del Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra, de acuerdo a las consultas realizadas:

1.- ESTRUCTURA

CONSULTA: Respecto a la ampliación en el sector de laboratorio, no se envió un predimensionado de la parte estructural como para realizar un cómputo acorde. Se solicita de ser posible, enviar un predimensionado de los elementos estructurales a colocar

Respuesta:

Se adjunta Plano N° 24: Esquema Estructural Sector laboratorio.

2.- AIRES ACONDICIONADOS

- Laboratorios

Según el art. 19 del PB Y CP, para el sector laboratorio se solicita lo siguiente: "Provisión de Aire Acondicionados"

Se deberá proveer e instalar doce (12) aires acondicionados tipo Split, frío-calor, con control remoto de marca reconocida de 4500 frigorías mínimas en el resto de los locales. Todos con control remoto, de marca conocida."

CONSULTA: ¿Cuántos equipos en total hay que proveer e instalar? ¿Los equipos en laboratorio central que capacidad deben tener? ¿A qué locales específicamente hace referencia con "resto de los locales"?

Respuesta:

- Equipos de Aires Acondicionado en Laboratorio
En art. 19 del PB Y CP, se deberá contemplar los siguientes equipos de aires acondicionados:

Nº	DENOMINACION	I. A. A.
SECTOR EXISTENTE A INTERVENIR		
O6	BACTERIOLOGIA	1 Split de 4500 kcal.
O7	JEFE	1 Split de 3100 kcal.
O8	DORMITORIO GUARDIA	1 Split de 3100 kcal.