

Secretaría de Contrataciones

Secretaría de Obras Públicas.
Dirección de Infraestructura Social y Productiva

OBRA NUEVA		
11	INGRESO	2 Split de 3100 kcal.
16	RECEPCION MUESTRAS	1 Split de 3100 kcal.
19	LABORATORIO CENTRAL	2 Split de 4500 kcal.
20	OFFICE	1 Split de 3100 kcal.
23	ESTERILIZACION	1 Split de 3100 kcal.
25	LABORATORIO HEMATOLOGIA	1 Split de 3100 kcal.

• Centro de recuperación Nutricional
Según el art. 41 del PB y CP, para el sector Centro de Recuperación Nutricional se solicita lo siguiente:

Se deberá proveer e instalar equipos de aire acondicionado individuales para satisfacer las necesidades de climatización, en los siguientes locales:

- Sala de espera: dos (2) equipos piso/techo, frío/calor, 6000 frig/h c/u
- Recepción: un (1) equipo piso/techo, frío/calor, 6000 frig/h
- Jefe de Servicio: un (1) equipo Split frío/calor, 2300 frig/h
- Sala de Lectura: un (1) piso/techo, frío/calor, 6000 frig/h
- Sala de Padres: dos (2) equipos piso/techo, frío/calor, 6000 frig/h c/u
- Oficina Nutricionista: un (1) equipo Split frío/calor, 3000 frig/h
- SUM: cuatro (4) equipos piso/techo, frío/calor, 6000 frig/h c/u
- Comedor: dos (2) equipos: piso/techo, frío/calor, 6000 frig/h c/u
- Sala de Reuniones: un (1) equipo frío/calor, 4500 frig/h
- Enfermería: un (1) equipo Split frío/calor, 4500 frig/h
- Internación: seis (6) equipos Split frío/calor, 4500 frig/h c/u

CONSULTA: Según el plano de detalle de AA se observan siete (7) equipos Split frío/calor, 4500 frig/h c/u en la zona de Internación, y el sector SUM dos (2) equipos piso/techo frío/calor, 6000 frig/h c/u. Se solicita confirmar cantidad real de equipos a instalar

Respuesta:

- *Provisión de Aire acondicionados en Centro de recuperación nutricional*

Respuesta: Se deberá proveer e instalar equipos de aire acondicionado individuales para satisfacer las necesidades de climatización, en los siguientes locales:

- Sala de Espera: 2 (dos) equipos piso/techo frío/calor, 6000 frig/h c/u
 - Recepción: 1 (un) equipo piso/techo frío/calor, 6000 frig/h
 - Jefe de Servicio: 1 (un) equipo Split frío/calor, 2300 frig/h
 - Sala de Lectura: 1 (un) equipo piso/techo frío/calor, 6000 frig/h
 - Sala de Padres: 2 (dos) equipos piso/techo frío/calor, 6000 frig/h c/u
 - Oficina Nutricionista: 1 (un) equipo Split frío/calor, 2300 frig/h
 - SUM: 2 (DOS) equipos piso/techo frío/calor, 6000 frig/h c/u
 - Preparación alimentos: 1 (un) equipos frío/calor, 4500 frig/h c/u
 - Sala de Reuniones: 1 (un) equipo Split frío/calor, 4500 frig/h
 - Enfermería: 1 (un) equipo Split frío/calor, 4500 frig/h
 - Internación: 7 (siete) equipos Split frío/calor, 4500 frig/h c/u
- Total equipos: 20