

Se adjunta plano Nro. 20 corregido.

- Sectores a intervenir:

Según la planilla de cómputo y presupuesto del PB y CP, para los sectores a intervenir del resto del Hospital se solicitan los siguientes equipos:

Equipos de aire acondicionados:

- Sala de estar Médicos – Equipo Rooftop 15 TRFC por bomba.
- Terapia – Equipo Rooftop 15 TR FC por bomba, UTA Prefiltro. Filtro Absolutos Manómetros.-
- Odontología – Equipo Rooftop 20 TR FC por bomba
- Pami - Equipo Rooftop 15 TRFC por bomba
- Guardia Central - Equipo Rooftop 20 TR FC por bomba
- Neonatología - Equipo Rooftop 15 TR FC por bomba
- Cirugía - Equipo Rooftop 15 TR FC por bomba
- Quirófano – eq., 7 – Equipo Rooftop 8.5 TR FC por bomba UTA, Prefiltro Filtros Absolutos, Manómetro.
- Quirófano eq. 8 Equipo Rooftop 8.5 TR FC por bomba UTA, Prefiltro Filtros Absolutos, Manómetro.
- Quirófano eq. 10 Equipo Rooftop 8.5 TR FC por bomba UTA, Prefiltro Filtros Absolutos, Manómetro.
- Quirófano eq. 11 Equipo Rooftop 8.5 TR FC por bomba UTA, Prefiltro Filtros Absolutos, Manómetro.
- Clínica Médica - Equipo Rooftop 20 TR FC por bomba
- Maternidad – Equipo Rooftop 20 TR FC por bomba
- Sala de Parto – Equipo Rooftop 15 TR FC por bomba

CONSULTA: En el detalle del Anexo N° 6 no se contempla el equipo para Guardia Central. Por favor confirmar si se debe incluir dicho equipo. Además se solicita especificar la cantidad de equipos por zona para lo recientemente descrito (ejemplo: cantidad de equipos en odontología)

Respuesta:

- **Provisión de Aire acondicionados Anexo 6**

Respuesta: Se deberá proveer y colocar los siguientes equipos:

- Un (1) Equipo Rooftop 15 TRFC por bomba. En Sala de Estar médicos.
- Un (1) Equipo Rooftop 15 TR FC por bomba, UTA Prefiltro Filtros Absolutos Manómetros en Terapia.
- Un (1) Equipo Rooftop 20 TR FC por bomba en Guardia Central.
- Un (1) Equipo Rooftop 20 TR FC por bomba En Odontología.
- Un (1) Equipo Rooftop 15 TRFC por bomba en Pami.
- Un (1) Equipo Rooftop 15 TRFC por bomba en Neonatología.
- Un (1) Equipo Rooftop 15 TRFC por bomba en Cirugía.
- Un (1) Equipo Rooftop 8.5 TRFC por bomba UTA, Prefiltro Filtros Absolutos, Manómetro en Quirófano Eq. N° 7.